

G U T A C H T E N

über die Ermittlung des Verkehrswertes (im Sinne des § 194 BauGB)

**1-Zimmerwohnung mit Küche, Bad und Diele
im EG mitte sowie Kellerabteil im KG,
gem. Aufteilungsplan Nr. 2, ca. 28,7 m² Wohnfläche**

**Bonner Straße 18, 80804 München
Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing**



Wertermittlungstichtag 01.02.2024

Verkehrswert 249.000,00 €



Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär

Nymphenburger Str. 75, 80636 München

Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten
Grundstücken einschl. Mieten und Pachten.

Zuständig: IHK Nürnberg.

München, den 31.07.2024

Exemplar 4 von 4

(1 Exemplar verbleibt beim Sachverständigen)

Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHTSBLATT	4
1. ALLGEMEINE ANGABEN	5
1.1. Gegenstand der Bewertung	5
1.2. Auftraggeber	5
1.3. Zweck der Bewertung	5
1.4. Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag	6
1.5. Ortsbesichtigung / Teilnehmer	6
1.6. Grundbuchdaten	7
1.7. Baulastenverzeichnis	7
1.8. Unterlagen	7
1.9. Mieter	8
1.10. Teilungserklärung / Gemeinschaftsordnung	8
1.11. Verwalter	8
1.12. Rücklagen / Hausgeld / Sonderumlagen	8
1.13. Zuständige Verwaltungsbehörde	9
1.14. Marktsituation	9
2. LAGE	10
2.1. Standort und Umfeld	10
2.2. Verkehrsanbindung	10
2.3. Immissionen / Beeinträchtigungen	11
2.4. Parkmöglichkeiten / Stellplätze	12
3. GRUNDSTÜCKSMERKMALE / ART U. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG	12
3.1. Zuschnitt / Form / Maße	12
3.2. Erschließung	12
3.3. Baurechtliche Situation	13
3.4. Vorhandene Bebauung / Nutzungsart	13
3.5. Geschossflächenzahl	14
3.6. Denkmalschutz	15
3.7. Altlasten	15
4. GEBÄUDE UND SONDEREIGENTUM	16
4.1. Gebäudebeschreibung	16
4.2. Beschreibung Wohnungseigentum	19
4.3. Energieausweis / energetischer Zustand	21
4.4. Außenanlagen	22

4.5. Befund.....	23
5. BEURTEILUNG.....	24
6. WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS	25
7. WERTERMITTLUNG.....	26
7.1. Vergleichswertverfahren.....	26
7.2. Anteiliger Bodenwert	29
7.3. Ertragswertverfahren	31
8. VERKEHRSWERT	36

Anlagen:

Anlage 1:	Fotos in Kopie	A1.1 – A1.8
Anlage 2:	Stadtplan	A2.1 – A2.2
Anlage 3:	Lageplan, M 1:1000	A3
Anlage 4:	Luftbild	A4
Anlage 5:	Aufteilungspläne	A5.1 – A5.4
Anlage 6:	Grundbuchauszug	A6.1 – A6.5
Anlage 7:	Literaturverzeichnis	A7

Das Gutachten hat 37 Seiten, 7 Anlagen mit 22 Seiten.

ÜBERSICHTSBLATT

Bewertungsobjekt:	1-Zimmerwohnung mit Küche, Bad und Diele im EG mitte sowie Kellerabteil im KG, gem. Aufteilungsplan Nr. 2
Adresse:	Bonner Straße 18, 80804 München
Grundstück:	Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing
Grundstücksfläche:	572 m ²
Miteigentumsanteil:	31,7/1.000
Bewertungszweck:	Ermittlung des Verkehrswertes gem. Beschluss des Amtsgerichtes München vom 15.09.2023 im Zwangs- versteigerungsverfahren
Bewertungstichtag:	01.02.2024
Qualitätstichtag:	01.02.2024
Baujahr:	ca. 1957
Wohnfläche:	ca. 28,7 m ²
Kfz-Stellplatz:	keiner
Vergleichswert:	rd. 249.000,00 €
Anteiliger Bodenwert:	rd. 218.000,00 €
Ertragswert:	rd. 247.000,00 €
Verkehrswert:	249.000,00 €

1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1. Gegenstand der Bewertung

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um den 31,7/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung und dem Kellerabteil gemäß Aufteilungsplan Nr. 2.

Die 1-Zimmerwohnung mit Küche, Bad und Diele ist im Erdgeschoss gelegen. Das Kellerabteil ist im Kellergeschoss gelegen.

Die Anschrift lautet Bonner Straße 18, 80804 München.

Hinweis:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass beim Ortstermin festgestellt wurde, dass der tatsächliche Grundriss vom Aufteilungsplan abweicht. Der Wohnung Nr. 2 wurde ein Zimmer der Wohnung gem. Aufteilungsplan Nr. 1 zugeschlagen. Für die Bewertung sind die Teilungserklärung und der Aufteilungsplan maßgeblich, daher werden bei der Bewertung entsprechende Kosten in Abzug gebracht, um die Sondereigentumseinheit Nr. 2 gem. Aufteilungsplan wieder herzustellen.

1.2. Auftraggeber

Der Sachverständige wurde durch das Amtsgericht München, Geschäftszeichen 1514 K 225/23, mit Beweisbeschluss vom 15.09.2023 beauftragt.

1.3. Zweck der Bewertung

Ermittlung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren.

Hinweis:

Das Gutachten wurde ausschließlich für den angegebenen Zweck angefertigt und ist weder gänzlich noch auszugsweise noch im Wege der Bezugnahme ohne Zustimmung des Sachverständigen zu vervielfältigen oder zu veröffentlichen, mit Ausnahme durch das Amtsgericht München im Rahmen des Zwangsversteigerungs-

verfahrens. Die Obliegenheit des Sachverständigen und seine Haftung für die korrekte Ausführung seiner beruflichen Tätigkeit besteht nur gegenüber dem Auftraggeber und der genannten Zweckbestimmung; eine Haftung gegenüber Dritten ist ausgeschlossen.

1.4. Wertermittlungstichtag / Qualitätstichtag

Wertermittlungstichtag ist der 01.02.2024, der Tag der Ortsbesichtigung.

Der Qualitätstichtag ist mit dem Wertermittlungstichtag identisch.

1.5. Ortsbesichtigung / Teilnehmer

Die Besichtigung und Aufnahme des Sondereigentums und Gemeinschaftseigentums mit unmittelbarer Umgebung sowie des Gebäudes und der Außenanlagen erfolgte am 01.02.2024, durch den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär.

Bei der Ortsbesichtigung war weiter der Mieter anwesend.

Bei der Ortsbegehung wurden die Pläne aus der Teilungserklärung stichpunktartig überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass ein Zimmer der Wohnung Nr. 1 der Wohnung Nr. 2 zugeschlagen wurde. Ein Aufmaß wurde erstellt. Es wurden keine Baustoffprüfungen, Bauteilprüfungen sowie Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt. Die Besichtigung erstreckte sich auf die zum Bewertungsobjekt gehörenden wesentlichen Räume. Es wurden die Wohnräume im Erdgeschoss, das Kellerabteil im Kellergeschoss, das Gemeinschaftseigentum und die Außenanlagen besichtigt. Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgten durch Inaugenscheinnahme (rein visuelle Untersuchung) und nach den vorhandenen Unterlagen.

1.6. Grundbuchdaten

In Anlage ist der Grundbuchauszug vom 30.08.2023 beigefügt:

- AG München, Grundbuch von Schwabing, Blatt 20125

Angaben zum Bestandsverzeichnis, Abteilung I, Abteilung II, sind dem beigefügten Grundbuchauszug zu entnehmen.

Anmerkungen:

- Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs sind für die Wertermittlung irrelevant.
- Im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens wird in diesem Gutachten der Wert des miet- und lastenfreien Grundstücks ermittelt.
- Der beigefügte Grundbuchauszug wurde anonymisiert.

1.7. Baulastenverzeichnis

Das Bewertungsobjekt liegt in Bayern. Das Baurecht in Bayern sieht kein Baulastenverzeichnis vor.

1.8. Unterlagen

- Grundbuchauszug des Amtsgerichtes München, Grundbuch von Schwabing
- Lageplan des Vermessungsamtes München
- Aufteilungspläne vom Grundbuchamt, AG München
- Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung
- Auskunft der Hausverwaltung
- Auskunft des Referates für Klima- und Umweltschutz der Stadt München
- Auskunft der Lokalbaukommission der Stadt München
- Bodenrichtwert mit Stand 01.01.2024
- Erkenntnisse der Ortsbesichtigung

1.9. Mieter

Das Bewertungsobjekt ist zum Bewertungsstichtag vermietet. Ein Mietvertrag lag dem Sachverständigen nicht vor.

Der Mieter wird im Gutachten nicht namentlich genannt. Der Mieter wird dem Gericht mitgeteilt.

Nach Angabe beim Ortstermin beträgt die aktuelle Miete 490,00 € inkl. Betriebskosten, ohne Gaskosten, d.h. ohne Warmwassererzeugung. Betriebskostenabrechnungen werden nach Angabe nicht erstellt.

Weitere Informationen liegen dem Sachverständigen nicht vor.

1.10. Teilungserklärung / Gemeinschaftsordnung

Die Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung wurden am Grundbuchamt eingesehen.

In der Teilungserklärung ist das Bewertungsobjekt wie folgt vorgetragen:

- 31,7/1.000 Anteil verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung und Kellerabteil Nr. 2 lt. Aufteilungsplan.

Aus der Gemeinschaftsordnung sind keine weiteren wertmäßig relevanten Vereinbarungen anzuführen.

1.11. Verwalter

Die Hausverwaltung wird im Gutachten nicht namentlich genannt und dem Gericht mitgeteilt. Die Hausverwaltung ist nach Angabe bis 31.12.2024 bestellt.

1.12. Rücklagen / Hausgeld / Sonderumlagen

Gemäß Wirtschaftsplan 2023 für den Zeitraum 01.01.2023 – 31.12.2023 beträgt das Hausgeld für das Bewertungsobjekt ab dem 01.01.2023 monatlich 194,76 €

Nach Angabe der Hausverwaltung bestehen für das Bewertungsobjekt zum Stand 20.05.2024 Hausgeldrückstände in Höhe von rd. 6.236,39 €

Nach Auskunft der Hausverwaltung bestehen für drei weitere Einheiten desselben Eigentümers im Haus Hausgeldrückstände in Höhe von rd. 37.517,00 €. Die Hausgelder von den übrigen Eigentümern im Objekt werden nach Auskunft der Hausverwaltung regelmäßig bezahlt.

Die Erhaltungsrücklage für die WEG Bonner Straße 18 beträgt nach Auskunft der Hausverwaltung zum Stand 20.05.2024 rd. 5.500,00 €.

Gemäß dem Protokoll der Eigentümerversammlung vom 06.12.2023 und nach Auskunft der Hausverwaltung wurden keine Beschlüsse bzgl. größerer Reparaturen gefasst.

1.13. Zuständige Verwaltungsbehörde

Stadt München, Marienplatz 8, 80331 München.

1.14. Marktsituation

Die Lage auf dem Immobilienmarkt ist für Wohnimmobilien des Bestandes als durchschnittlich zu beurteilen. Seit Mitte des Jahres 2022 ist die Marktsituation stagnierend und für wiederverkaufte Eigentumswohnungen war ein fallendes Preisniveau gegeben. Aktuell ist hinsichtlich des Preisniveaus eine Seitwärtsbewegung festzustellen. Ursächlich ist hauptsächlich das gestiegene Zinsniveau für Immobiliendarlehen.

2. LAGE

2.1. Standort und Umfeld

Makrolage

Das Bewertungsobjekt liegt in München, der Landeshauptstadt von Bayern mit ca. 1,58 Mio. Einwohnern. Das Bewertungsobjekt ist in der Bonner Straße im Stadtbezirk Schwabing-West gelegen. Das Zentrum von München liegt ca. 5 km entfernt.

Der Stadtbezirk Schwabing-West liegt im Münchener Norden, westlich der Isar und nördlich der Maxvorstadt. Im Stadtbezirk befindet sich der Luitpoldpark und in naher Umgebung ist der Olympiapark gelegen.

Mit Stand Januar 2024 waren in München rd. 43.370 Menschen arbeitslos gemeldet, dies entspricht einer Arbeitslosenquote von ca. 4,9 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote gestiegen, hier betrug diese ca. 4,5 %. Der Bundesdurchschnitt betrug im Januar 2024 ca. 6,1 %.

Mikrolage

Das Bewertungsobjekt ist in der Bonner Straße gelegen. Die Bonner Straße ist asphaltiert, in beide Fahrrichtungen befahrbar, mit beidseitigen Gehwegen, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung. Das Parken ist auf Senkrechtparkstreifen beidseitig möglich. Es sind Bäume als Straßenbegleitgrün vorhanden.

Die umliegende Bebauung besteht im Wesentlichen aus Wohngebäuden mit 2-3 bzw. 5 Vollgeschossen und ausgebauten Dachgeschossen.

Ärzte, Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, usw. sind im Stadtbezirk und im Stadtgebiet von München in ausreichender Anzahl vorhanden.

2.2. Verkehrsanbindung

Vom Bewertungsobjekt aus ist das ca. 5 km entfernte Zentrum von München in südlicher Richtung in einer Fahrzeit von ca. 17 Minuten erreichbar. Der Anschluss an

den Mittleren Ring ist vom Bewertungsobjekt in einer Entfernung von ca. 1,5 km gelegen. Der Anschluss an die Autobahn A9 Richtung Berlin ist in nordöstlicher Richtung nach ca. 2,5 km anfahrbar. Die Autobahn A8 Richtung Salzburg ist vom Bewertungsobjekt in südöstlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 8 km gelegen. Die Autobahn A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen ist nach ca. 13 km anfahrbar, der Anschluss an die A96 Richtung Lindau ist nach ca. 11 km erreicht. Die Anbindung des Objektes ist insgesamt für den Individualverkehr als durchschnittlich bis gut zu bezeichnen.

Die Haltestellen Kölner Platz und Bonner Platz sind jeweils in einer Entfernung von ca. 300 Meter zum Bewertungsobjekt gelegen. An der Haltestelle Kölner Platz verkehren die Buslinien 140 und 141, mit welchen jeweils in einer Fahrzeit von ca. 2 Minuten die Haltestelle Scheidplatz angefahren werden kann. Fußläufig ist die Haltestelle Scheidplatz in einer Entfernung von ca. 400 Meter zum Bewertungsobjekt gelegen. Hier besteht Anschluss an die U-Bahnlinie U2, mit welcher in einer weiteren Fahrzeit von ca. 7 Minuten der Hauptbahnhof von München anfahrbar ist. An der Haltestelle Bonner Platz verkehrt die U-Bahnlinie U3, mit welcher in einer Fahrzeit von ca. 8 Minuten das Zentrum von München (Marienplatz) angefahren werden kann. Hier besteht die Möglichkeit, mit den S-Bahnlinien S1, S2, S3, S4, S6, S7 und S8 in einer Fahrzeit von ca. 2-3 Minuten den Hauptbahnhof von München anzufahren. Am Hauptbahnhof von München besteht Anschluss an weitere öffentliche Verkehrsmittel sowie an das Netz der Deutschen Bundesbahn. Die Anschlussmöglichkeiten an öffentliche Verkehrsmittel sind für das Bewertungsobjekt als durchschnittlich zu bezeichnen.

Der Münchener Flughafen, der in Freising liegt, ist ca. 31 km entfernt und ist in ca. 25 Minuten mit dem Kraftfahrzeug erreichbar. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Flughafen in ca. 40-60 Minuten anfahrbar.

2.3. Immissionen / Beeinträchtigungen

Beim Ortstermin wurde auf der Bonner Straße reger Kfz-Verkehr festgestellt. Relevante Immissionen waren jedoch nicht gegeben.

2.4. Parkmöglichkeiten / Stellplätze

Dem Bewertungsobjekt ist kein Kfz-Stellplatz zugehörig. In der Bonner Straße kann am Straßenrand auf Parkstreifen geparkt werden. Weiter ist das Parken in den umliegenden Straßen möglich.

3. GRUNDSTÜCKSMERKMALE / ART U. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

3.1. Zuschnitt / Form / Maße

Das Grundstück Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing, hat gemäß Grundbucheintrag eine Fläche von 572 m². Die Grundstücksform ist nahezu rechteckig. Die Straßenfront zur Bonner Straße bzw. die mittlere Breite beträgt ca. 20 Meter. Die mittlere Tiefe beträgt ca. 28,5 Meter. Das Grundstücksniveau ist annähernd eben.

In Anlage wurde ein Lageplan beigelegt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für dieses Gutachten unterstellt wird, dass keine Eigenschaften oder Gegebenheiten des Grund und Bodens vorhanden sind, welche möglicherweise die Gebrauchstauglichkeit oder Nutzungsfähigkeit beeinträchtigen oder gefährden.

3.2. Erschließung

Die Zuwegung zum Bewertungsobjekt ist über die Bonner Straße gesichert.

Das Anwesen verfügt über Anschlüsse an die öffentlichen Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Gas. Die Entsorgung erfolgt über die öffentliche Kanalisation. Zusätzlich sind Anschlüsse für Telekommunikation vorhanden.

Es wird zum Wertermittlungstichtag unterstellt, dass sämtliche öffentlich-rechtliche Abgaben, Beiträge, Gebühren usw., die möglicherweise wertbeeinflussend sein können, erhoben und bezahlt sind.

Das Grundstück wird als erschließungsbeitragsfreies Nettobauland eingestuft.

3.3. Baurechtliche Situation

Das Grundstück Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing, ist mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebaut. Das Gebäude ist als Grenzbau zu den Fl.-Nrn. 736/9 und 736/17, je Gemarkung Schwabing, errichtet und grenzt an die sich dort befindlichen Baukörper an. Gemäß den vorliegenden Auskünften wird davon ausgegangen, dass die Bebauung genehmigt ist und somit keine wertbeeinflussenden Umstände aus planungsrechtlichen Belangen resultieren.

Gemäß Auskunft der Lokalbaukommission der Stadt München liegt das Bewertungsgrundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Das Grundstück ist im Innenbereich gelegen, baurechtlich ist § 30 Abs. 3 BauGB i.V. mit § 34 BauGB maßgebend. Eine straßenseitige Baulinie mit 6,5 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze ist gegeben. Es gelten die Baumschutzverordnung und die Stellplatzsatzung.

Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Reines Wohngebiet (WR) dargestellt.

3.4. Vorhandene Bebauung / Nutzungsart

Das Grundstück Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing, ist mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebaut. Das Gebäude verfügt über ein Erdgeschoss, ein 1.-4. Obergeschoss, ein Dachgeschoss und ist unterkellert. Das Gebäude verfügt über fünf Vollgeschosse. Das Baujahr des Gebäudes ist ca. 1957. Die Nutzung erfolgt zu Wohnzwecken.

Hinweis:

Es wird vorausgesetzt, dass die bei der Ortsbesichtigung angetroffene bzw. die aus den Unterlagen zu entnehmende Nutzung genehmigt ist und die behördlichen Auflagen - insbesondere auch der Stellplatznachweis - erfüllt sind.

Eine Überprüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen etc.) oder eventueller privatrechtlicher Bestimmungen zu Bestand und Nutzung des Bewertungsobjektes erfolgte nicht. Es wird weiterhin

unterstellt, dass das Objekt unter Versicherungsschutz steht, sowohl nach Art möglicher Schäden als auch in angemessener Höhe der Versicherungssumme.

3.5. Geschossflächenzahl

Die wertrelevante Geschossfläche wurde anhand des vorliegenden Planmaterials überschlägig ermittelt. Im Hinblick auf die Wertermittlung ist der sich ergebende Genauigkeitsgrad der Flächenermittlung ausreichend.

Die wertrelevante Geschossfläche des Gebäudes beträgt ca. 1.360 m².

Bei einer Grundstücksgröße von insgesamt 572 m² ergibt sich somit eine WGFZ (wertrelevante Geschossflächenzahl) von rd. 2,4.

Hinweis:

Die ermittelte WGFZ wird für die Anpassung des Grundstückswertes an die bauliche Nutzung des Grundstückes benötigt. Die WGFZ-Umrechnungskoeffizienten sind im Grundstücksmarktbericht angegeben. Im Grundstücksmarktbericht ist geregelt, dass die Geschossfläche nach den Außenmaßen aller Vollgeschosse der vorhandenen oder baurechtlich zulässigen Gebäude zu ermitteln ist. Der Begriff Vollgeschosse ist in Art. 2 Abs. 5 BayBO (Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.1997) definiert. Bei der Bodenrichtwertermittlung und bei der Grundstücksbewertung durch den Gutachterausschuss werden - abweichend von den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990) - die Flächen von Verkaufsräumen und Aufenthaltsräumen (in Anlehnung an Art. 45 ff. BayBO) anderer Geschosse (die nicht als Vollgeschosse gelten), einschließlich der zu ihnen gehörenden bzw. sie erschließenden Flure, Sanitär-, Treppen- und Aufzugsräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitgerechnet. Bei Dachgeschossen (auch wenn es sich baurechtlich um Vollgeschosse handelt) werden Flächen im vorgenannten Sinne mit einer lichten Höhe unter 1 m nicht und Flächen mit einer lichten Höhe von mindestens 1 m und weniger als 2 m zur Hälfte angerechnet, zzgl. der Umfassungswände (bei DG-Aufbau ohne Kniestock wird die Stärke der Außenwand aus dem Regelgeschoss angesetzt). Durchfahrten, integrierte TG-Abfahrten und Arkaden werden nicht mitgerechnet. Hingegen werden hinter der Gebäudefluchtlinie liegende, überdeckte und an drei

Seiten - bzw. an Gebäudeecken zweiseitig umschlossene Freisitze (Loggien) in allen Geschossen - ebenfalls abweichend von der BauNVO - als Geschossfläche angerechnet; dasselbe gilt für hinter der Gebäudefluchtlinie liegende, überdeckte und dreiseitig umschlossene Erschließungsflächen (Laubengänge), unabhängig davon, ob sie nach der BauNVO als Geschossfläche gelten. Die in Verbindung mit dem Bodenrichtwert angegebene WGFZ ist daher nicht in jedem Fall identisch mit der GFZ im baurechtlichen Sinn.

3.6. Denkmalschutz

Das Bewertungsobjekt ist nicht im Bayerischen Denkmalatlas vorgetragen. Der Sachverständige geht somit davon aus, dass kein Denkmalschutz besteht.

3.7. Altlasten

Gemäß Auskunft des Referates für Klima- und Umweltschutz der Stadt München ist das Grundstück Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing, nicht als Altlastverdachtsfläche verzeichnet. Erkenntnisse über altlastrelevante Vornutzungen liegen dem Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München derzeit nicht vor.

Dem Sachverständigen liegt ebenfalls kein begründeter Verdacht auf Altlasten vor. Für das Gutachten wird Altlastenfreiheit unterstellt.

4. GEBÄUDE UND SONDEREIGENTUM

4.1. Gebäudebeschreibung

Die nachfolgende Beschreibung soll für diese Wertermittlung der Darstellung des Objektes dienen. Sie enthält nur Angaben und beschreibt Merkmale, die für diese Wertermittlung von erkennbarem Einfluss sind.

Für die Bewertung sind die Grundstücksbeschaffenheit und die Baualterskategorie, die wesentlichen baulichen Konstruktions- und Ausstattungsmerkmale sowie der Allgemeinzustand der Gebäude und der Außenanlagen entscheidend; deshalb wird bei der Beschreibung nicht jedes Detail herangezogen.

Alle Feststellungen im Gutachten zur Beschaffenheit, zum Zustand und zu den tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen beruhen auf der Ortsbesichtigung, den vorliegenden Unterlagen und erhaltenen Informationen, sowie den durch den Sachverständigen durchgeführten Erhebungen. Eine stichpunktartige Einzelprüfung der vorliegenden Unterlagen sowie Plausibilitätsprüfungen wurden vorgenommen.

Die Beschreibung ist stichpunktartig ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Detailgenauigkeit. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht vorgenommen. Angaben hinsichtlich nicht sichtbarer oder unzugänglicher Bauteile beruhen auf Auskünften oder begründeten Vermutungen. Es wird ungeprüft unterstellt, dass keine Bauteile, Baustoffe oder Eigenschaften und Gegebenheiten vorhanden sind, welche möglicherweise eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder die Gesundheit der Nutzer gefährden. Es wurden keine Baustoff- und Bauteilprüfungen sowie Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt. Alle Feststellungen erfolgten durch Inaugenscheinnahme.

Beschrieben wird die dominierende Ausstattung. Abweichungen in Teilbereichen können durchaus vorhanden sein, welche jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den Verkehrswert haben.

Die nachfolgende Beschreibung gibt den durchschnittlichen Standard für Beschaffenheit, Lage, Größe und Ausstattung im Anwesen zum Zeitpunkt der Besichtigung an. Auf nennenswerte Abweichungen vom durchschnittlichen Standard wird gesondert hingewiesen.

Bauweise: Massivbau;

Baujahr: ca. 1957;

Veränderungen: Diverse Instandhaltungsmaßnahmen;

Aufteilung in

Wohnungseigentum: Gemäß Teilungserklärung vom 20.10.1995;

Ausführung und Ausstattung:

Fundamente/

Gründung: Beton; das Gebäude ist unterkellert;

Außenfassade: Gestrichener Rauputz; Sockel verputzt und gestrichen;

Außenwände: Mauerwerk oder Vergleichbares;

Dachkonstruktion: Satteldach, zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl, Dach-
eindeckung, soweit ersichtlich, mit Ziegeldachsteinen; es
sind Gauben vorhanden, welche mit Kupfer oder Vergleich-
barem verkleidet sind; Schneefanggitter sind gegeben; auf
dem Dach sind Tritte für den Kaminkehrer vorhanden;

Dachentwässerung: Regenrinnen und Fallrohre soweit ersichtlich aus Kupfer;

Geschossdecken: Massivdecken;

- Treppen/-haus: Das Treppenhaus verfügt über massive Treppenpodeste mit Kunststeinbelag; die Treppenläufe bestehen aus Kunststeinstufen; das Treppengeländer ist ein Metallgeländer mit kunststoffüberzogenem Handlauf; die Treppenhauswände sind verputzt und gestrichen; belichtet ist das Treppenhaus über Kunststofffenster mit Isolierverglasung in der Außenwand; im obersten Geschoss ist ein Dachflächenfenster vorhanden als Holzfenster mit Isolierverglasung (Doppelverglasung), hier sind am Holz getrocknete Feuchtränder ersichtlich; an den Treppenhauswänden sind teils ausgebesserte Putzstellen gegeben; im EG des Treppenhauses sind 16 Briefkästen und ein weiterer größerer Briefkasten vorhanden; die Treppe zum Keller ist gefliest, ebenso der Treppenhausflur im KG;
- Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung; mechanisch bedienbare Kunststoffrollos;
- Keller: Grundsätzlich verfügt der Keller über gestrichene, schalungsraue Betonwände bzw. grob verputzte Wände; Betonboden; Decke als schalungsraue, gestrichene Betondecke; in den Fluren sind Lampen vorhanden; der Treppenhausbereich im Keller ist gefliest; die sonstigen Flure im Keller verfügen über einen Betonboden bzw. Vergleichbares;
- Hauseingang: Der Zugang zum Wohnhaus von der öffentlichen Verkehrsfläche erfolgt über einen mit Betonsteinplatten befestigten Weg und weiter über zwei Stufen zur Hauseingangstüre; die Eingangsstufen sind mit Naturstein belegt, dieser Belag ist teils gebrochen und provisorisch befestigt; die Hauseingangstüre ist eine Holztüre mit Isolierverglasung, Drückergarnitur und Zylinderschloss (Mehrfachverriegelung);

lung); seitlich der Eingangstüre ist ein Klingeltableau mit 18 Klingeltaster und Gegensprechanlage gegeben;

Elektroinstallation: Standardmäßiger Hausanschluss; Klingelanlage; Türsprechanlage; elektrischer Haustüröffner; Treppenhausbeleuchtung; Außenbeleuchtung;

Heizung/Warmwasser: Wird in den Wohnungen direkt erzeugt;

4.2. Beschreibung Wohnungseigentum

Es handelt sich gemäß Aufteilungsplan um eine 1-Zimmerwohnung mit Küche, Bad und Diele im Erdgeschoss. Das Zimmer und die Küche sind nach Osten ausgerichtet. Das Bad ist innenliegend.

In Anlage sind die Aufteilungspläne beigefügt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Grundriss von den Aufteilungsplänen abweicht. Es wurde das an die Wohnung Nr. 2 angrenzende Zimmer der Wohnung Nr. 1 zu der Wohnung Nr. 2 zugeschlagen und über den Flur der Wohnung Nr. 2 verbunden. Für die Verkehrswertermittlung sind die Aufteilungspläne zu beachten und somit entsprechende Rückbaukosten zu berücksichtigen.

Größe

Die Wohnfläche wurde gemäß Aufmaß wie folgt ermittelt.

Wohnen	ca.	18,94	m ²
Küche	ca.	3,85	m ²
Bad	ca.	3,17	m ²
Diele	ca.	2,73	m ²
Wohnfläche	ca.	28,7	m²

Die Nutzungsfläche des Kellerabteils beträgt gem. Aufteilungsplan ca. 5,8 m².

Ausstattung

- Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung, gemäß der Prägung in der Scheibe aus dem Jahr ca. 1999; in der Küche ist noch ein altes Holzverbundfenster vorhanden, dieses ist außen und im Zwischenraum stark verwittert; die äußere Scheibe hat einen Riss; Fensterbänke innen aus Naturstein bzw. in der Küche als gestrichene Holzplatte; mechanisch bedienbare Kunststoffrollos;
- Türen: Ursprüngliche gestrichene Holztüren und Holzzargen, teils mit Einfachverglasung; die Wohnungseingangstüre ist eine gestrichene Holztüre mit gestrichener Stahlzarge, Drückergarnitur mit Zylinderschloss (Einfachverriegelung);
- Böden: Linoleumbelag bzw. Teppichbelag; Bad und Flur gefliest;
- Wände: Massive Innenwände mit Raufasertapete tapeziert und gestrichen bzw. verputzt und gestrichen;
- Decken: Verputzt und gestrichen;
- Sanitär: Bad mit Stand-WC und Druckspüler, Waschbecken mit Zweigriffarmatur, emaillierte Stahlbadewanne (das Email ist stumpf) mit Aufputzzweigriffarmatur sowie Brause-schlauch; Boden gefliest; Wände ca. türhoch gefliest, darüber verputzt und gestrichen; mechanische Abluft; einfachverglastes Holzfenster zur Küche hin; Elektroheizlüfter; wandseitig ist zur Warmwassererzeugung ein Elektroboiler angebracht; die Wände sind teils geöffnet, d.h. Fliesen entfernt und Schlitze vorhanden, nach Angabe des Mieters war hier ursächlich ein Wasserschaden vor ca. 6 Jahren; auch die Schürze der Badewanne ist geöffnet;

- Elektro: Dem Baujahr entsprechende Elektroausstattung; Sicherungskasten im Flur unter Putz mit Schaltautomaten und FI-Schalter; Türsprechanlage und elektrischer Haustüröffner sind gegeben; Rauchmelder im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur sind gegeben;
- Heizung: Gasofen im Wohnzimmer und Schlafzimmer, nach Angabe des Mieters ist der Gasofen im Wohnzimmer defekt sodass er hier mit einem Elektroheizlüfter heizt; der Gasofen im Schlafzimmer ist funktionsfähig; im Bad ist wandseitig ein Elektroheizlüfter vermietetseitig montiert;
- Balkon/Loggia: Nicht vorhanden;
- Kellerabteil: Das Kellerabteil Nr. 2, welches der Wohnung Nr. 2 zugehörig ist, ist wie im Plan dargestellt vorhanden; das Kellerabteil ist zu den Nachbarabteilen und zum Flur mittels Holzlattenrost abgeteilt; Tür als Holzlattenrost mit Vorhängeschloss abschließbar; das Kellerabteil konnte nur vom Flur aus eingesehen werden;

4.3. Energieausweis / energetischer Zustand

Ein Energieausweis liegt vor. Dieser wurde auf Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Dem vorliegenden Energieausweis ist ein Endenergiebedarf von 171,9 kWh/(m²a) sowie ein Primärenergiebedarf von 193,2 kWh/(m²a) zu entnehmen.

Der energetische Zustand entspricht im Wesentlichen der Baujahresklasse. Relevante Verbesserungen, mit Ausnahme der vorhandenen Kunststofffenster mit Isolierverglasung, sind nicht ersichtlich.

4.4. Außenanlagen

Über das KG ist der rückwärtige Hofbereich erreichbar, dieser verfügt über eine mit Betonsteinverbundpflaster befestigte Fläche. Weiter sind Grünflächen mit Bäumen und Sträuchern gegeben. Das Grundstück ist rückwärtig eingefriedet mittels eines Maschendrahtzauns. Im Innenhof sind Mülltonnen sowie Fahrräder abgestellt. Weiter ist eine alte Wellblechgarage vorhanden. Die Kelleraußentreppe ist mit Naturstein belegt. Die Kelleraußentüre ist eine Holztüre mit Isolierverglasung, Drückergarnitur und Zylinderschloss (Mehrfachverriegelung).

Der Vorgarten verfügt ebenfalls über Grünflächen mit Sträuchern, Hecke und Bäumen sowie eine stark vermooste Rasenfläche. Eine weitere Einfriedung außer der Hecken ist im Vorgarten nicht gegeben.

4.5. Befund

Die vorstehende Baubeschreibung und nachfolgende Ausführung dienen lediglich der Verkehrswertermittlung und stellen keine abschließende Zustandsauflistung dar.

Gemeinschaftseigentum:

- Das Gemeinschaftseigentum befindet sich soweit ersichtlich zusammenfassend in einem baujahrestypischen, durchschnittlichen Zustand.

Sondereigentum:

- Die Wohnung verfügt über einen Reparatur- und Instandhaltungsstau. Es sind Schönheitsreparaturen in Bezug auf Bodenbeläge, Wandbeläge, usw. gegeben.
- Der Gasofen im Wohnzimmer ist nach Angabe beim Ortstermin defekt.
- Das Bad ist als renovierungsbedürftig zu beurteilen.
- Für die Wohnung gem. Aufteilungsplan Nr. 2 (Bewertungsobjekt) wurde festgestellt, dass dieser ein Raum der Wohnung gem. Aufteilungsplan Nr. 1 zugeschlagen wurde. Wie im Gutachten mehrfach darauf hingewiesen, werden hierfür entsprechende Rückbaukosten berücksichtigt.

Auf die Gebäudebeschreibung wird verwiesen.

Gemäß den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung wurde kein Verdacht auf Hausschwamm festgestellt.

Der angeführte Zustand des Gebäudes wird in der Wertermittlung entsprechend berücksichtigt.

5. BEURTEILUNG

Lage:

Es handelt sich um eine gute zentrale Wohnlage in München gemäß der Lagekarte des Gutachterausschusses der Stadt München.

Bauweise:

Massive Bauweise. Das Erscheinungsbild ist durchschnittlich.

Beurteilung Gemeinschaftseigentum:

Zusammenfassend durchschnittlicher Gesamteindruck.

Ausstattung:

Die Ausstattung der Wohnung ist in einem mäßigen Zustand.

Grundrisslösung:

Die Grundrisslösung der zu bewertenden Wohnung ist noch durchschnittlich. Eine Loggia ist nicht vorhanden.

Beurteilung Sondereigentum:

Der Gesamtzustand wird als unterdurchschnittlich beurteilt. Es ist ein Reparatur- und Instandhaltungsstau gegeben. Das Bad ist renovierungsbedürftig.

Vermietbarkeit:

Die Möglichkeiten der Vermietbarkeit sind gut.

Veräußerbarkeit:

Die Möglichkeiten für den Verkauf werden als durchschnittlich beurteilt.

6. WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS

Die ImmoWertV umfasst gem. § 6 drei normierte Wertermittlungsverfahren, die zu den allgemein anerkannten Regeln der Verkehrswertermittlung zählen:

- Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV)
- Das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV)
- Das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV)

Zur Bestimmung des Verkehrswertes können mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen werden. Die hieraus resultierenden Werte sind in Abhängigkeit vom Grundstücksmarkt und im Sinne der Verkehrswertdefinition nach § 194 BauGB zu beurteilen.

Das Vergleichswertverfahren eignet sich vornehmlich, wenn ausreichend geeignete Vergleichsfälle, das heißt Vergleichspreise vorliegen. Im Bereich des Teilmarktes der Eigentumswohnungen ist dies i. d. R. der Fall. Der Vorteil liegt darin, dass diese Vergleichspreise die aktuelle Marktsituation widerspiegeln und somit auf Zu- bzw. Abschläge bzgl. der Marktsituation verzichtet werden kann.

Das Ertragswertverfahren eignet sich für die Berechnung des Verkehrswertes von Eigentumswohnungen, da Eigentumswohnungen sowohl als Renditeobjekte, wie auch als eigengenutzte Wohnungen fungieren. Das Ertragswertverfahren dient jedoch i. d. R. zur Überprüfung des Ergebnisses aus dem Vergleichswertverfahren, da dem Vergleichswertverfahren bei einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen der Vorzug zu geben ist.

Das Sachwertverfahren kann bei der Bewertung von Eigentumswohnungen zu Fehlern führen, da nicht ein vollständiges Gebäude, sondern nur ein Gebäudeteil bewertet wird. Die Problematik liegt darin, dass nicht sämtliche Bereiche bzw. Sondereigentumsanteile gleich bewertet werden können.

Die zu bewertende Eigentumswohnung ist sowohl für die Eigennutzung als auch zur Kapitalanlage geeignet. Für die Bewertung wird das Vergleichswertverfahren herangezogen.

Der Ertragswert wird unterstützend ermittelt.

7. WERTERMITTLUNG

7.1. Vergleichswertverfahren

Zur Ermittlung des Vergleichswertes dienen die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse bzw. eigene Kaufpreissammlungen, die Kaufpreise vergleichbarer Objekte bzgl. Lage, Baujahr, Größe, Beschaffenheit und Ausstattungen enthalten. Es ist zu beachten, dass werterhöhende bzw. wertmindernde Merkmale in Bezug auf das Bewertungsobjekt berücksichtigt werden müssen.

Auskunft aus der Kaufpreissammlung:

Der Gutachterausschuss der Stadt München führt eine Kaufpreissammlung. Vom Gutachterausschuss der Stadt München wurden 8 Vergleichspreise für wiederverkaufte Apartments übermittelt. Bei der Ermittlung des Vergleichspreises werden die Vergleichszahlen in Bezug auf Lage, Ausstattung/ Zustand, Verkaufszeitpunkt, Wohnungsgröße und Vermietungszustand modifiziert.

Die Adresse und weitere Objektdaten der Vergleichsobjekte sind dem Sachverständigen auf Grund der Auskunft des Gutachterausschusses der Stadt München bekannt. Aus Datenschutzgründen werden die Vergleichswerte nur so dargestellt, dass einzelne Kauftransaktionen nicht nachvollzogen werden können.

Angleichung der Vergleichspreise:

Die verwendeten Vergleichspreise des Gutachterausschusses stammen aus dem Zeitraum 05/2023 bis 02/2024. Den vorliegenden Vergleichspreisen ist in diesem Zeitraum keine Abhängigkeit des Preisniveaus vom Verkaufszeitpunkt zu entnehmen.

Zuerst wird für die Vergleichsobjekte und das Bewertungsobjekt zusammenfassend von einem durchschnittlichen Zustand und durchschnittlicher Ausstattung ausgegangen. Im Rahmen der objektspezifischen Grundstücksmerkmale erfolgt dann eine Anpassung auf Grund des Zustandes.

Für sechs Wohnungen wird angegeben, dass ein Aufzug vorhanden ist, hierfür erfolgt ein Abschlag von rd. 5 % auf diese Vergleichswerte. Weiter wurde bei einem Vergleichswert angegeben, dass die Wohnung renoviert bzw. modernisiert wurde, hierfür wird ein Abschlag von rd. 5 % berücksichtigt, um die Abweichung bezogen auf einen durchschnittlichen Zustand anzupassen.

Bei den vom Gutachterausschuss übermittelten Vergleichswerten handelt es sich um sechs nicht vermietete Wohnungen, zwei Wohnungen sind vermietet. Das Bewertungsobjekt ist vermietet, wird im Zwangsversteigerungsverfahren jedoch mietfrei bewertet. Die Vergleichswerte der vermieteten Wohnungen werden gemäß den Angaben im Immobilienmarktbericht 2023 durch einen Zuschlag von rd. 9 % angepasst.

Aus den vorliegenden Vergleichswerten ist keine Abhängigkeit des Verkaufspreises von der Wohnfläche abzuleiten. Weiter macht der Gutachterausschuss der Stadt München bei der Auswertung Zusammenhang von Kaufpreis und Wohnfläche bei Neubauobjekten keine Unterscheidung für Wohnflächen unter 45 m².

Nach sachverständiger Beurteilung sind somit auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse keine Zu-/Abschläge gegeben.

Unter dem Punkt Lagefaktor wurde die örtliche Lage des Gebäudes angepasst. Alle Wohnungen liegen in vergleichbaren Gebieten.

Nr.	Lage	Verkaufsdatum	Baujahr	Wfl. in m ²	€/m ²	Lagefaktor	Ausstattung/Zustand	Wfl.-faktor	Preisindex	Vermietung	relativer Preis €/m ²	Wfl. X rel. Preis
1	Gut-zentral	Feb. 24	1960	33	9.408,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	8.937,60	294.940,80 €
2	Gut-zentral	Jan. 24	1954	40	9.975,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	9.476,25	379.050,00 €
3	Gute	Nov. 23	1964	29	10.279,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,09	11.204,11	324.919,19 €
4	Gute	Nov. 23	1966	39	9.398,00	1,05	0,90	1,00	1,00	1,00	8.881,11	346.363,29 €
5	Gute	Sep. 23	1964	36	9.331,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	8.864,45	319.120,20 €
6	Gute	Aug. 23	1956	43	9.129,00	1,05	0,95	1,00	1,00	1,00	9.106,18	391.565,74 €
7	Gut-zentral	Jun. 23	1954	42	10.476,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.476,00	439.992,00 €
8	Gut-zentral	Mai. 23	1966	36	8.946,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,09	9.263,58	333.488,88 €
				298							76.209,28	2.829.440,10 €

Flächenbezogener Mittelwert:

$$2.829.000 \text{ €} \quad / \quad 298 \text{ m}^2 \quad = \quad \text{rd. } 9.493 \text{ €/m}^2$$

Arithmetisches Mittel:

$$76.209 \text{ €/m}^2 \quad / \quad 8 \quad = \quad \text{rd. } 9.526 \text{ €/m}^2$$

Aus den abgeleiteten Werten der Kaufpreissammlung ergibt sich ein flächenbezogener Mittelwert von rd. 9.493 €/m² und ein arithmetisches Mittel von rd. 9.526 €/m². Bei der Bewertung des Vergleichspreises berücksichtige ich die Lage, Ausstattung, Zustand, Preisentwicklung, Wohnungsgröße und Vermietung. Nach sachverständigem Ermessen bewerte ich den Vergleichswert für die zu bewertende Wohnung mit rd. 9.500,00 €/m² Wohnfläche.

Objektspezifische Grundstücksmerkmale:

Wie im Gutachten beschrieben, verfügt das Bewertungsobjekt über einen umfassenden Reparatur- und Instandhaltungstau. Für die Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen wird ein Abschlag von pauschal rd. 5 % bis 10 % im Mittel rd. 7,5 % in Ansatz gebracht.

Hinsichtlich des in Ansatz gebrachten Abschlages weist der Sachverständige ausdrücklich darauf hin, dass es sich hier nicht zwingend um die vorhandenen Reparatur- bzw. Instandsetzungskosten handelt. Vielmehr handelt es sich um einen angemessenen Abschlag, welchen Marktteilnehmer auf Grund der Beschaffenheit und des Zustandes vornehmen. Die tatsächlich vorhandenen Reparatur- und Instandsetzungskosten können den in Ansatz gebrachten Betrag über- bzw. unterschreiten.

Im Gutachten wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Wohnung Nr. 2 ein Zimmer der Wohnung Nr. 1 zugeschlagen wurde. Für die Bewertung ist der Grundriss gem. Aufteilungsplan maßgeblich. Daher sind Rückbaukosten in Ansatz zu bringen. Die Türe zwischen Wohnung 2 und Wohnung 1 ist zu entfernen, der Durchbruch zu schließen und der Bereich in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen. Weiter können diverse Nebenarbeiten nötig sein, dies konnte durch den Sachverständigen nicht überprüft werden. Für die Rückbaukosten werden Kosten in Höhe von pauschal rd. 6.000,00 € veranschlagt. Für das Sondereigentum Nr. 2 werden rd. 50 % der Kosten in Ansatz gebracht, da davon ausgegangen wird, dass die Kosten mit dem Sondereigentum Nr. 1 geteilt werden.

Bei dem in Ansatz gebrachten Abschlag handelt es sich nicht zwingend um die tatsächlichen Rückbaukosten. Vielmehr handelt es sich um einen angemessenen Abschlag, aus Sicht von Marktteilnehmern. Die tatsächlich Rückbaukosten können den in Ansatz gebrachten Betrag über- bzw. unterschreiten.

Hieraus ergibt sich ein Vergleichswert für die zu bewertende Wohnung samt Kellerabteil von

$$28,7 \text{ m}^2 \times 9.500 \text{ €/m}^2 \times 0,925 - 3.000,00 \text{ €} = \text{rd. } 249.000,00 \text{ €}$$

Der Vergleichswert für die Wohnung und das Kellerabteil gem. Aufteilungsplan Nr. 2 zum Bewertungsstichtag 01.02.2024 beträgt rd. 249.000,00 €

7.2. Anteiliger Bodenwert

Der Bodenwert ist vorrangig im Vergleichswertverfahren (§ 24 - 26 ImmoWertV) und unter Beachtung der ImmoWertV § 40 - 45 zu ermitteln. Anstelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Bodenrichtwerte (§ 196 BauGB, § 13 ImmoWertV) sind durchschnittliche Lagewerte und geben Aufschluss über das allgemeine Grundstückspreisniveau zum angegebenen Zeitpunkt. Die Bodenrichtwerte sind üblicherweise im 2-Jahresturnus vom

Gutachterausschuss für Ortsteile, Straßenabschnitte etc. flächendeckend zu ermitteln.

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zu Grunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen. Abweichungen einzelner Grundstücksmerkmale sind durch Zu-/Abschläge zu berücksichtigen, in der Regel auf Grundlage von Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten (§ 26 ImmoWertV, § 19 ImmoWertV).

Bodenrichtwert:

Der Gutachterausschuss der Stadt München hat mit Stand 01.01.2024 für das Richtwertgebiet, in dem sich das Bewertungsobjekt befindet, einen Bodenrichtwert von 10.000,00 €/m² bei einer WGFZ von 2,0 für Geschossbaugebiete mit i. d. R. drei und mehr Vollgeschossen angegeben.

Marktkonformer Bodenwert:

Ausgehend von dem zur Verfügung stehenden Bodenrichtwert, sind folgende wertbeeinflussende Unterschiede bei der Festlegung des Bodenwertes für das zu bewertende Grundstück zu beachten:

- Veränderung des allgemeinen Preisniveaus für unbebaute baureife Flächen im örtlichen Grundstücksmarkt.
- Unterschiede in der realisierten baulichen Nutzungsintensität.
- Unterschiede in der Lagequalität innerhalb des Bodenrichtwertgebietes.

Die verwendeten Ausgangswerte sind auf die dargestellten Sachverhalte anzupassen.

Zwischen dem Bewertungsstichtag 01.02.2024 und dem Stand des Bodenrichtwertes mit 01.01.2024 ist das Preisniveau als vergleichbar zu beurteilen. Es sind keine Zu-/Abschläge in Ansatz zu bringen.

Hinsichtlich der baulichen Nutzungsintensität ist zu berücksichtigen, dass das Grundstück Fl.-Nr. 736/13 mit einer höheren baulichen Ausnutzung bebaut ist, als die

bauliche Ausnutzung auf die sich der Bodenrichtwert bezieht. Die Anpassung erfolgt anhand der Angaben in der Bodenrichtwertkarte.

Bzgl. der Lage innerhalb des Richtwertgebietes sind keine Zu-/Abschläge vorzunehmen.

Anteiliger Bodenwert

Bodenrichtwert mit Stand: 01.01.24 10.000,00 €/m²

Anpassung bzgl. der Nutzungsintensität:

WGFZ Bestand 2,4: 2,40

WGFZ Bodenrichtwert 2,0: 2,00

Angepasster Bodenwert:

10.000,00 €/m² x 2,40 / 2,00 = rd. 12.000,00 €/m²

Der anteilige Bodenwert errechnet sich aus 31,7/1.000 Miteigentumsanteil an Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing

12.000,00 €/m² x 572 m² x 31,7 / 1.000 = rd. **218.000,00 €**

Der anteilige Bodenwert für die Wohnung und das Kellerabteil gem. Aufteilungsplan Nr. 2 zum Bewertungsstichtag 01.02.2024 beträgt rd. 218.000,00 €

7.3. Ertragswertverfahren

Im Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge unter Berücksichtigung üblicher Bewirtschaftungskosten ermittelt. Hinsichtlich der Kapitalisierung und Abzinsung sind Barwertfaktoren (§ 34 ImmoWertV) zu Grunde zu legen, welche die Restnutzungsdauer sowie den jeweiligen Liegenschaftszinssatz (§ 21 ImmoWertV) berücksichtigen.

Rohertrag (§ 31 ImmoWertV)

Beim Ertragswertverfahren ist die marktüblich erzielbare Miete die Grundlage für die Berechnung.

Die vermietbare Wohnfläche beträgt ca. 28,7 m². Die Wohnung ist zum Bewertungsstichtag vermietet, wird aber im Zwangsversteigerungsverfahren mietfrei bewertet.

Gemäß Mietenspiegel 2023 der Stadt München wird für die zu bewertende Wohnung eine durchschnittliche, ortsübliche Miete von rd. 17,74 €/m² Wohnfläche ermittelt. Die Mietpreisspanne beträgt rd. 14,22 €/m² bis rd. 21,33 €/m² Wohnfläche.

Eine Angebotsrecherche zeigt Angebotsmieten in der Umgebung des Bewertungsobjektes für Wohnungen bis 45 m², ohne Neubauten für möblierte Wohnungen von ca. 32,20 €/m² bis ca. 45,20 €/m² Wohnfläche. Für unmöblierte Wohnungen lag nur eine Angebotsmiete von 22,50 €/m² vor.

Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse, der aktuellen Angebotssituation und meiner Marktkenntnis wird für das Bewertungsobjekt als marktüblich erzielbarer Ertrag eine Nettokaltmiete von rd. 24,00 €/m² Wohnfläche in Ansatz gebracht. Hierbei wird die Beseitigung des Instandhaltungs-/Reparaturstaus vorausgesetzt.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)

Die Bewirtschaftungskosten werden in Anlehnung an die ImmoWertV in Ansatz gebracht.

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten werden mit rd. 423,00 € p. a. berücksichtigt.

Betriebskosten

Die Betriebskosten werden gem. dem Ansatz des nachhaltigen Mietzinses vom Mieter getragen und bleiben daher als Durchlaufposten unberücksichtigt.

Instandhaltungskosten

Die Instandhaltungskosten werden mit rd. 13,80 €/m² Wohnfläche in Ansatz gebracht.

Mietausfallwagnis

Das Mietausfallwagnis wird mit rd. 2 % p. a. des Rohertrages berücksichtigt.

Nutzungsdauer/Restnutzungsdauer

Die Nutzungsdauer und Restnutzungsdauer wird in Anlehnung an das Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude nach der ImmoWertV bestimmt. Die übliche Nutzungsdauer von Mehrfamilienhäusern beträgt 80 Jahre. Bei dem vorliegenden Bewertungsobjekt wird von einer Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Das Baujahr des Gebäudes ist ca. 1957. Der Modernisierungsgrad wird unter Beachtung der Kosten für Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen mit „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ beurteilt. Die sich rechnerisch ergebende Restnutzungsdauer beträgt rd. 24 Jahre. Der Gutachterausschuss Stadt München gibt im Grundstücksmarktbericht 2023 an, dass für ältere Objekte (Altbauten) meist mit Restnutzungsdauern von 30 – 45 Jahren gerechnet wird. Somit ist auf Grund der Modellkonformität in Bezug auf das Bewertungsobjekt der Ansatz einer Restnutzungsdauer von rd. 30 Jahren angemessen.

Liegenschaftszins (§ 21 ImmoWertV)

Nach § 21 Abs. 2 ImmoWertV ist der Liegenschaftszinssatz der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken durchschnittlich marktüblich verzinst wird.

Für den Ansatz des Liegenschaftszinses ist zu berücksichtigen, dass Eigentumswohnungen sowohl von Eigennutzern als auch Kapitalanlegern erworben werden. Hieraus ist zu schließen, dass auf dem Eigentumswohnungsmarkt nicht allein Renditeaspekte ausschlaggebend sind.

Der Gutachterausschuss der Landeshauptstadt München veröffentlicht im Immobilienmarktbericht 2022 und 2023 keine Liegenschaftszinssätze für Eigentumswohnungen.

Vom Gutachterausschuss der Stadt München wird im Immobilienmarktbericht 2023 für wiederverkaufte Einfamilien-, Reihen-, und Doppelhäuser ein mittlerer Liegenschaftszins von 1,7 % und eine Spanne von 0,9 % bis 2,8 % angegeben. Bei Mehrfamilienhäusern mit einem Gewerbeanteil von 0 bis 30 %, in allen Lagen, ohne Denkmalschutz wird ein mittlerer Liegenschaftszins von 2,3 % und eine Spanne der ausgewerteten Fälle von 1,1 – 3,5 % angegeben.

Nach Erfahrung des Sachverständigen liegt der Liegenschaftszins von wieder-
verkauften Eigentumswohnungen in München in einer Spanne von rd. 1,25 % bis
rd. 2,5 % vor.

Der Liegenschaftszinssatz wird im vorliegenden Fall mit 2,25 % in Ansatz gebracht.
Dieser Zinssatz beruht auf objektbezogenen Einflussfaktoren wie konkrete Lage,
Erscheinungsbild und Zustand des Gebäudes, Grundrissgestaltung, Nutzerstruktur,
etc. und wirtschaftlichen Grunddaten wie Kapitalmarktzins und Situation auf dem
Immobilienmarkt etc.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Analog zum Vergleichswertverfahren wird für den Instandhaltungsstau und die
erforderlichen Reparaturen ein Abschlag von rd. 5 % - 10 % i.M. rd. 7,5 %
berücksichtigt.

Weiter werden die anteiligen Rückbaukosten in Höhe von ca. 3.000,00 € analog wie
im Vergleichswertverfahren berücksichtigt.

Nachfolgend wird die Ertragswertberechnung durchgeführt.

Ertragswertberechnung

Jahresrohertrag:

Der Rohertrag i.S.d. § 31 ImmoWertV stellt sich wie folgt dar:

Mietbereich:	Wohnfläche	Marktüblicher	monatlich
		Ertrag	rd.
Wohnung	28,7 m ²	x 24,00 €/m ²	= 690,00 €
			690,00 €
Rohertrag pro Monat:			690,00 €
Rohertrag pro Jahr:		rd.	8.300,00 €

Bewirtschaftungskosten in Anlehnung an die ImmoWertV:

Instandhaltungskosten:	28,7 m ² x 13,80 €/m ² = rd.	-400,00 €
Verwaltungskosten:	1 x 423 € = rd.	-420,00 €
Mietausfallwagnis:	8.300 € x 2,0% = rd.	-170,00 €
Bewirtschaftungskosten, gerundet:		-1.000,00 €

Jahresreinertrag: 7.300,00 €

abzüglich Bodenwertverzinsungsbetrag

218.000 € x 2,25% = rd. **-4.900,00 €**

Reinertrag der baulichen Anlagen **2.400,00 €**

Ermittlung des Ertragswertes der baulichen Anlagen

Baujahr:	1957
Jahr der Bewertung:	2024
übliche GND:	80 Jahre
Restnutzungsdauer:	30 Jahre
Liegenschaftszinssatz (i.S. § 21 ImmoWertV):	2,25%
Rentenbarwertfaktor:	21,65

Gebäudeertragswert:

2.400,00 € x 21,65 = rd. **52.000,00 €**

Zusammenfassung:

Bauliche Anlagen:	rd.	52.000,00 €
zzgl. Bodenwert:	rd.	218.000,00 €
Vorläufiger Ertragswert:	rd.	270.000,00 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:

abzgl. Rückbaukosten	rd.	-3.000,00 €
abzgl. Abschlag Instandhaltungsstau	rd.	-20.000,00 €
Ertragswert	rd.	247.000,00 €

Der Ertragswert für die Wohnung und das Kellerabteil gem. Aufteilungsplan

Nr. 2 zum Bewertungsstichtag 01.02.2024 beträgt rd. 247.000,00 €

8. VERKEHRSWERT

Nach **§ 194 BauGB** wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

In der zuvor durchgeführten Wertableitung wurden zum Bewertungsstichtag 01.02.2024 für das Bewertungsobjekt folgende Werte ermittelt.

Vergleichswert:	rd. 249.000,00 €
Ertragswert:	rd. 247.000,00 €

Entsprechend dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr am örtlichen Grundstücksmarkt und den Gepflogenheiten bei der Verkehrswertermittlung (§ 6 ImmoWertV) ist in der Regel der Verkehrswert für Eigentumswohnungen nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln, da sich dieser Teilbereich auf dem Markt nahezu ausschließlich an Quadratmeterpreisen orientiert.

Die Ertragswertberechnung erfolgte unter Berücksichtigung aktueller Marktdaten zum Wertermittlungsstichtag und wurde bei dieser Wertermittlung unterstützend zum Vergleichswert ermittelt und bestätigt das Ergebnis.

Unter Beachtung aller wertrelevanten Kriterien wird der 31,7/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Fl.-Nr. 736/13, Gemarkung Schwabing, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung und dem Kellerabteil im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet, Bonner Str. 18, 80804 München, zum Wertermittlungsstichtag 01.02.2024 mit einem Verkehrswert für das miet- und lastenfreie Grundstück von

249.000,00 €

(i.W.: zweihundertneunundvierzigtausend Euro)

bewertet.

München, den 31.07.2024

Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär

Anlage 1

Fotos

A 1.1



Westfassade



Ostfassade

Anlage 1

Fotos

A 1.2



Ostfassade



Hauseingang

Anlage 1

Fotos

A 1.3



Treppenhaus



Flur

Anlage 1

Fotos

A 1.4



Wohnzimmer



Küche


Anlage 1

Fotos

A 1.5



Bad



Bad

Anlage 1

Fotos

A 1.6



Bad



Kellerabteil

Anlage 1

Fotos

A 1.7



Kellerflur



Kelleraußentreppe

Anlage 1

Fotos

A 1.8




Hofbereich



Hofbereich



Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat




© Bayerische Vermessungsverwaltung 2024, EuroGeographics

Michael Bär - Dipl. Ing. des Bauwesens (FH)

80636 München – Nymphenburger Str. 75 – Tel.: 089 / 13 01 38 62 – Fax: 089 / 13 01 47 79

Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellt und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
einschl. Mieten und Pachten. Zuständig: IHK Nürnberg.



Michael Bär - Dipl. Ing. des Bauwesens (FH)

80636 München – Nymphenburger Str. 75 – Tel.: 089 / 13 01 38 62 – Fax: 089 / 13 01 47 79

Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
einschl. Mieten und Pachten. Zuständig: IHK Nürnberg.



**Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
München**

Prinzregentenstraße 5
80538 München

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Anlage 3
Lageplan
A3

Flurkarte 1 : 1000

Erstellt am 06.10.2023

Flurstück: 736/13
Gemarkung: Schwabing

Gemeinde: Landeshauptstadt München
Landkreis: Kreisfreie Stadt
Bezirk: Oberbayern



Maßstab 1:1000 Meter

Vervielfältigung nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch.
Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Anlage 4


Luftbild

A 4



BayernAtlas

Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat




© Bayerische Vermessungsverwaltung 2024, EuroGeographics


Michael Bär - Dipl. Ing. des Bauwesens (FH)

80636 München – Nymphenburger Str. 75 – Tel.: 089 / 13 01 38 62 – Fax: 089 / 13 01 47 79


Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellt und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
einschl. Mieten und Pachten. Zuständig: IHK Nürnberg.



ERDGESCHOSS




KELLERGESCHOSS



BONNERSTR. 18

WESTEN (STRASSE)



OSTEN

Amtsgericht München

Dieses Blatt ist bei der Umstellung auf EDV an die Stelle des Blattes Schwabing Blatt 20125 getreten. Im bisherigen Blatt enthaltene Rötungen sind schwarz sichtbar. Freigegeben zum 14.03.1996.

Grundbuch

von

Schwabing

Band 703 Blatt 20125

Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.

Amtsgericht München Grundbuch von Schwabing		Band 703 Blatt 20125		Bestandsverzeichnis		Eintragbogen	
Lfd. Nr. der Grundstücke	Bisherige lfd.Nr.d. Grundstücke	Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigenum verbundenen Rechte <small>Gemerkung über bei Absetzung vom Grundbesitz angegebene Flurstück</small>	Wirtschaftsart und Lage			Größe	
			a/b	c	ha	a m²	
1	-	31,7/1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 736/13 Bonner Str. 18, Gebäude- und Freifläche verbunden mit Sondereigentum an Wohnung und Keller Nr. 2 lt. Aufteilungsplan; das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt (eingetragenen Bd. 703 Bl. 20124 mit 20138). Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme auf Bewilligung vom 20.10.1995 -URNr. 2042/Notar [redacted] Übertragen aus Bd. 170 Bl. 3266; eingetragen am 28.12.1995. [redacted]				5	72

Blatt 03 von 30

Blatt 02 von 30

Amtsgericht München
Grundbuch von Schwabing

Bestand und Zuschreibungen

Bond 703 Blatt 20125

Bestandsverzeichnis

Einlagebogen 1 R

Zur lfd. Nr. der Grundstücke	6	Zur lfd. Nr. der Grundstücke	7	8
5				

Fortsetzung auf Einlagebogen

Amtsgericht München
Grundbuch von Schwabing

Erste Abteilung

Bond 703 Blatt 20125

Einlagebogen 1 R

Lfd. Nr. der Eintragungen	2	Lfd. Nr. der Grundstücke im Bestandsverzeichnis	3	Grundlage der Eintragung	4
1	[Redacted]	1	1	Teilung gemäß § 8 WEG; eingetragen am 28.12.1995.	[Redacted]
2	[Redacted]	1	1	Auflassung vom 29.12.1995; eingetragen am 21.05.1996.	[Redacted]

000061
Blatt 04 von 30

Amtaggericht München Schwabing		Band 703 Blatt 20125		Erste Abteilung		Einlagebogen	
Lfd. Nr. der Eintragungen	Eigentümer	Lfd. Nr. der Grundstücke im Bestandsverzeichnis	Grundlage der Eintragung	1	2	3	4
1							

Fahrtsetzung auf Einlagebogen

Amtaggericht München Schwabing		Band 103 Blatt 20125		Zweite Abteilung		Einlagebogen	
Lfd. Nr. der Eintragungen	Lfd. Nr. der Grundstücke im Bestandsverzeichnis	1	2	3	4	5	6
1							
2	1	<p>Lastend an Flst. 736/13: Den jeweiligen Eigentümer des Flst. 736/18 in Bd. 170, Bl. 3269 BVMr. 1 und Flst. 736/19 in Bd. 170 Bl. 3272 BVMr. 1 ist das Recht eingeräumt über den Hofraum des Grundstücks BVMr. 1 zu gehen, um den Wäschetrockenplatz auf Flst. 736/21 zu erreichen; eingetragen am 05.05.1960; hierher so- wie auf die für die übrigen Miteigentumsanteile angelegten Blätter übertragen am 28.12.1995.</p> <p>Lastend an Flst. 736/13: Den jeweiligen Eigentümer des Flst. 736/18 in Bd. 170, Bl. 3269 BVMr. 1 und Flst. 736/19 in Bd. 170 Bl. 3272 BVMr. 1 ist das Recht eingeräumt über den Hofraum des Grundstücks BVMr. 1 zu gehen, um den Wäschetrockenplatz auf Flst. 736/21 zu erreichen; eingetragen am 05.05.1960; hierher so- wie auf die für die übrigen Miteigentumsanteile angelegten Blätter übertragen am 28.12.1995.</p>					
3	3	<p>Reallast (Geldrente); für [redacted] für [redacted] löschungsfähig mit Todesnachweis; gemäß Bewilli- gung vom 29.12.1995 -URNr. 2643/Notar [redacted]; eingetra- gen am 21.05.1996. Gesamthaft: Bl. 20124 bis 20126, 20129, 20135 bis 20137</p>					
4	1	<p>Reallast (Wart und Pflege) für [redacted] als Gesamtberechtigte nach § 428 BGB; löschungsfähig mit Todesnachweis; gemäß Bewilli- gung vom 29.12.1995 -URNr. 2643/Notar Zöllner-; eingetragen am 21.05.1996. Gesamthaft: Bl. 20124 bis 20132, 20135 bis 30138</p>					
5	1	<p>Rückkauflassungsvormerkung für [redacted] gemäß Bewilligung vom 29.12.1995 -URNr. 2643/Notar [redacted] eingetragen am 21.05.1996.</p>					

Blatt 05 von 20

Anlage 6 Grundbuchauszug A6.3

Amtsgericht München Grundbuch von Schwabing		Band 703 Blatt 20125 Zweite Abteilung		Einlegetage	
Veränderungen		Löschungen			
Lfd. Nr. der Spalte 1	Lfd. Nr. der Spalte 5	Lfd. Nr. der Spalte 6	Lfd. Nr. der Spalte 7		
4	5	6	7		
4	Infolge Pfandfreigabe lasten die Rechte nicht mehr an Blatt 20127, 20130, 20131, 20132, 20138; eingetragen am 27.11.2020.	3,5	Je gelöscht am 27.11.2020.		
		4	Hinsichtlich [redacted] gelöscht am 27.11.2020.		
		7	Gelöscht am 20.06.2023.		

Amtsgericht München Grundbuch von Schwabing		Blatt 20125 Zweite Abteilung		Einlegetage	
Lasten und Beschränkungen					
Lfd. Nr. der Eintragungen	Lfd. Nr. der betroffenen Grundstücke im Bestandsverzeichnis				
1	2	3			
6	1	Reallast (Geldrente); aufschliebend bedingt; für [redacted] 16- schungsfähig mit Todesnachweis; gemäß Bewilligung vom 29.12.1995 - URNr. 2643 [redacted]; eingetragen am 21.05.1996. Gesamthaft: Bl. 20124 bis 20126, 20129, 20135 bis 20137			
7	1	Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht München, Az: 1540 K 254/2019); eingetragen am 04.11.2019.			
8	1	Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht München, Az: 1514 K 225/2023); eingetragen am 30.08.2023.			

000001
BLATT 08 VON 30

Amtsgericht München Schwabing		Blatt 20125	Zweite Abteilung	Enteilebogen
Grundbuch von		Lösungen		2 R
Veränderungen		Lösungen		
Lfd. Nr. der Spalte 1	Lfd. Nr. der Spalte 1			
4	5	6	7	

Literaturverzeichnis

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) *

Baugesetzbuch (BauGB)*

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 – ImmoWertV 2021)*

Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienermittlungsverordnung (ImmoWertA)

Verordnung über die bauliche Verordnung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO)*

Bayerische Bauordnung (BayBO)

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung (WoFIV)

Jahresbericht des örtlichen Gutachterausschusses für Grundstückswerte

Preisindizes für Bauwerke im Bundesgebiet

Abgekürzte Sterbetafeln 2020/2022 Deutschland

Verkehrswertermittlung von Grundstücken - Kleiber

Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewerberaum - Dröge

Wohnflächenberechnung – Gerhard Heix

* Gesetze und Verordnungen in der zum Wertermittlungsstichtag jeweils gültigen Fassung