#### DIPL.-ING. ARCHITEKT JÖRG HOFFMANN

VON DER ARCHITEKTENKAMMER RHEINLAND-PFALZ <u>ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER SACHVERSTÄNDIGER</u> FÜR DIE BEWERTUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN

55276 Oppenheim, Friedrich-Ebert-Straße 57

# Exposé zum Verkehrswertgutachten

Oppenheim, den 30.05.2025

(in dem Zwangsversteigerungsverfahren / Amtsgericht Wiesbaden / Az. 61 K 5/25)

für das mit einem

großzügigen und hochwertigen Einfamilienhaus-Villengebäude mit Einliegerwohnung bebaute Grundstück in

### 65193 Wiesbaden (Stadtteil Sonnenberg), Prinz-Nikolas-Straße 26

zum Wertermittlungsstichtag 30.05.2025



# Verkehrswert : 2.620.000 Euro

Objekt: <u>Ifd. Nr. 1.)</u> Gemarkung: Sonnenberg

Flur: 20

Flurstück: 671, Gebäude- und Freifläche,

Prinz-Nikolas-Str. 26

Grundstücksgröße: 589 gm

Grundbuch: Sonnenberg, Blatt 5984

Zubehör: Hauptwohnung mit hochwertigem Kücheneinbau mit einer

gr. Küchen-Koch-Insel.

Zubehörwert = rd. 65.000 € geschätzt.

Einliegerwohnung im KG mit einer normalen

durchschnittlichen Einbauküche.

Zubehörwert = rd. 2.000,-- € geschätzt.

Lt. Auskunft des Ehemanns der Geschäftsführerin der ... GmbH gibt es auf dem oberen Flachdach eine Photovoltaik-Anlage, die vom Sachverständigen allerdings nicht eingesehen werden konnte. Über ein Satellitenfoto ist diese rel. unscharf zu erkennen. Die PV-Anlage steht It. Auskunft des Ehemanns der Geschäftsführerin der ... GmbH im Eigentum der Schuldnerin. Lt. dessen Auskunft wird diese nur zur Selbstnutzung eingesetzt. Es wird kein Strom in das Netz eingespeist. Die Erstehungskosten der PV-Anlage lagen in vmtl. 2023 bei rd. 18.000,--€, It. dessen Auskunft. Eine detaillierte fachspezifische Bewertung müsste ggf. durch einen für PV-Anlagen zertifizierten Betrieb vorgenommen werden.

(Vorstehende Angaben beruhen auf Aussagen Dritter, für ihre Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden)

## großzügiges und hochwertiges, luxuriöses energieeffizientes Einfamilienwohnhaus als modernes Villengebäude mit Einliegerwohnung im KG

in sehr guter Wohnlage in der Gemarkung Sonnenberg

Das Wohngebäude besteht aus KG/EG/OG und einem zurückversetzten Staffelgeschoss mit Flachdach, großer Dachterrasse im Staffelgeschoss und großer Terrasse im EG mit anschließendem, abdeckbarem Freischwimmbecken mit Gegenstromanlage.

Es gibt allerdings noch erhebliche Fertigstellungsarbeiten im Außenbereich, dem hinteren äußeren Garagen- und Kellerbereich, dem großflächigen Terrassenbereich im EG, dem hinteren Garagenflachdachbereich im EG, dem hinteren Gartenbereich, dem großem Dachterrassenbereich mit begonnener gr. Überdachung und versch. sonstigen technischen und baulichen Anschlussbereichen.

ca. 2022 - 2023,

It. Auskunft des Ehemanns der Geschäftsführerin der ... GmbH

ca. 312 qm (Hauptwhg. EG/OG/Staffelgeschoss)

ca. 37 qm (Einliegerwhg. KG) ca. 70 qm (Nutzfläche KG)

pauschal – (Nutzfläche Garagen-Stellplatz-Hof KG)

(Flächenberechnungen tlw. nach vorliegenden Plänen und vorlieg. Berechnungen / bzw. in Teilber. eigenes Aufmaß / teilüberdachte Terr. u. Dachterr. mit sehr guter Lage und Nutzung bei Hauptwhg. zu ½ ger.)

Haupthaus KG/EG/OG/Staffelgesch. = ca. 507 qm KG = ca. 72 qm (Garagen-Stellplatz-Hof-seitlich/hinten) EG = ca. 68 qm (Rampe/Treppe/untere Fläche)

Gebäudeart:

Baujahr:

Wohnflächen, Nutzflächen: (für das Ertragswertverfahren)

Bruttogrundflächen: (für das Sachwertverfahren)

EG = ca. 39 qm (Schwimmbeckenber.)

EG = pauschal – (Außeneing.stufen/Teilwegebefest./Beet) EG = ca. 82 qm (Terrasse real und Flachdach Garagen)

Staffelgesch. = ca. 50 qm (Dachterrasse real)

(Flächenberechnungen nach vorliegenden Plänen und tlw. vorlieg. Berechnungen / reale Größe Terrasse u. Dachterr.)

#### Tatsächliche Miete:

Für das Objekt ist derzeit folgende Miete vereinbart:

(Laut Auftrag des Amtsgerichts sollen die persönl. Namen **nicht** im Gutachten genannt werden, sondern in einem gesonderten Anschreiben an das Amtsgericht mitgeteilt werden.)

Miet-	Mieter	Tatsächliche Miete
Einheiten	Bewohner	Euro/Monat
Einfam.haus und 2 Gar.Stellpl. (Das Objekt ist im Mietvertrag mit nur 240 qm WF ange- geben. Es ist aber um einiges größer)	Frau (Geschäftsführerin der GmbH) und Herr	3.000, €/Mon. Nettokaltmiete zzgl. 350, €/Mon. NK-Vorauszahlung (Mietvertrag vom 18.11.2022 / Mietbeginn am 01.12.2022 / It. Zwangsverwalterauskunft haben Mieter und Vermieter wechselseitig auf die Kündigung des Mietverhältnisses bis zum 01.12.2026 verzichtet / Mietvertag wurde vorgelegt)  (Vorstehende Angaben beruhen auf Aussagen Dritter, für ihre Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden)

Ortsbesichtigung:

30.05.2025

#### **Grundstücksbeschreibung:**

Ortslage:

Wohn- bzw. Geschäftslage:

wichtige Anmerkungen:

im nördl. Randbereich des Stadtteils Sonnenberg / rückseits anschließend an Grünzone mit Dauerkleingärten / ansonsten Nähe Wiesbadener Stadtwald sehr gute und ruhige Wohnlage

Die vom Bauamt übergebenen Pläne stimmen nicht in allen Belangen mit den Gegebenheiten vor Ort überein. Versch. Grundrissveränderungen wurden It. Auskunft des Ehemanns der Geschäftsführerin d. ...GmbH vorgenommen. Die Einliegerwohnung im KG ist in dem KG-Plan der Baugenehmigung nicht dargestellt. Das betonierte Freischwimmbecken ist in den Plänen nicht

enthalten, sondern hier ist eine gr. Rasenfläche dargestellt. Die hintere Baugrenze im Beb.plan wurde hier durch den hinteren niedrigen Poolüberlauf u. die Treppe überschritten. Die große auskragende Überdachung der Dachterrasse ist in den Bauantragsunterlagen vom Bauamt kleiner mit einem Kreiselement weniger markiert worden, um Ausnutzungsziffern einzuhalten.

Somit gibt es in versch. Teilbereichen Unstimmigkeiten gegenüber dem genehmigten Bauantrag. Nach den Genehmigungsunterlagen sollte das Schwimmbecken und das Garagendach eine Grünfläche sein. Für die Bewertung wird zumindest ein gewisser Rückbau der gr. Überdachung und der Überschreitung der

hinteren Baugrenze unterstellt. (insg. Unsicherheitsfaktor)

Gebäudebeschreibung:	
Art des Gebäudes:	großzügiges, hochwertiges Einfamilienhaus-Villengebäude mit Einliegerwhg. im KG
Einteilung:	Kellergeschoss:
	Einliegerwohnung (KG): 2 – Zimmer, eines davon mit Kochzeile, Bad
	gr. Kellerraum, Flur, Haustechnikraum mit Heizzentrale, Lüftungszentrale, Warmwasserzentrale,Frischwasserstation, elektr. Schaltungen, etc.
	im Teilrohbau ca. 3 PKW-Garagen-Stellplätze im KG über eine noch herzustellende Rampe erreichbar <b>Erdgeschoss:</b>
	Eingangsbereich, Flur, Garderobe, WC Wohnen/Essen/Kochen als gr. Raum, Abstellraum gr. Terrasse
	<ul><li>1. Obergeschoss:</li><li>3 Schlafzimmer, Ankleide, Flur, Bad/WC,</li><li>Staffelgeschoss:</li></ul>
Ausführung und Ausstattung:	Flur, Schlafzimmer, Ankleide, Bad/WC, Dachterrasse
	March Language
Konstruktionsart: Umfassungswände und Innenwände:	Massivbauweise massiv, Mauerwerk allg., Stahlbeton
Geschossdecken:	Massivdecke / Stahlbetondecke
Treppen:	Kellertreppe / Geschosstreppe:  Massivtreppe mit Echtholzparkettstufen (KG-EG / EG-OG)  It. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin der GmbH
Dachform:	Flachdach / Dachterrasse
Dacheindeckung:	Flachdachabdichtung - Flachdach und Dachterrassenüberdachung nicht exakt bekannt / konnte nicht von oben eingesehen werden
Fassaden:	Verputz mit Außendämmung
Fenster:	Sockel: verputzt u. gestrichen / versch. Beiarb. fehlen noch gute Kunststoff-Fenster mit Isolierglas / Außenjalousien / tlw. Rolladen (elektr. betrieben)
	(in Teilber. noch Anschlüsse vorzunehmen)
Türen:	Haustür: schwere Metalltür mit Ganzglasscheibe und Sicherheits-
	beschlägen (mit Nummern-Code-Tableau zu öffnen)  Innentüren: gute Holztüren / weiß beschichtet / in Teilber. mit Überhöhe
Elektroinstallation:	sehr gute aufwendige Wohnungsinstallation / aufwendige individuelle Steuerungen der Räume
	über Tableau, Taster, Handy It. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin derGmbH / zentrale Tableausteuerung der elektr. Kontakte
	lt. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin derGmbH / KNX - Verkabelung /
	Basalte-Smart-Home-Steuerung o.ä., It. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin derGmbH / tlw. Lautsprechereinbauten /
	Alarmanlage Fabr. Telenot im Gebäude /

Heizung / Warmwasserbereitung / sonstige techn. Einrichtungen:

It. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin der ...GmbH über Fenster und Raum gesteuert (dem Sachverständigen nicht exakt bekannt) / im Technikraum sind It. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin der ...GmbH versch. elektr. Kontakte noch zu schalten (durch einen Fachbetrieb insg. noch zu überprüfen)

Fußbodenheizung über elektr. Wärmepumpe betrieben (diese ist an der Fassade noch richtig auszurichten), geringfügig Heizkörper im Bad /

Warmwasserbereitung über Solarthermie u.zusätzl.Speicher (lt. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin der...GmbH) (Die Solarthermie auf dem Flachdach konnte allerdings nicht eingesehen werden) /

Klima-/Lüftungsanl. über Bodenkanäle m.Wärmerückgewinn. (lt. Ausk. des Ehemanns der Geschäftsführerin der..GmbH) / im Technikraum ist erkennbar, dass versch. elektr. Schaltungen noch vorgenommen werden müssen (durch einen Fachbetrieb insg. noch zu überprüfen)

Sanitäre Einrichtungen:

#### WC/Dusche (KG):

WC, Waschbecken (weiße Sanitärobjekte), bodengleiche Dusche (sehr gute Ausstattung und Qualität) WC (EG):

WC, Waschbecken, Urinal (schwarze Sanitärobj.) (sehr gute Ausstattung und Qualität / stark gehoben)

Bad (OG):

WC, 2 Waschbecken mit Unterbauten, sehr spezielle aufwendige Dusche (mit Ganzglasabtrennung) (sehr gute Ausstattung und Qualität / stark gehoben)

Bad (Staffelgeschoss):

2 Waschbecken mit Unterbauten, sehr spezielle aufwendige bodengleiche Dusche freistehende Badewanne (separates WC und Urinal) (sehr gute Ausstatt.u.Qualität / stark gehob.)

Soweit fertiggestellt großzügiges, hochwertiges und luxuriöses energieeffizientes Einfamilienhaus als modernes Villengebäude mit Einliegerwohnung im KG.

Es gibt allerdings noch erhebliche Fertigstellungsarbeiten im Außenbereich, dem hinteren äußeren Garagen- und Kellerbereich, dem großflächigen Terrassenbereich im EG, dem hinteren Garagenflachdachbereich im EG, dem hinteren Gartenbereich, dem großem Dachterrassenbereich mit begonnener gr. Überdachung und versch. sonstigen technischen und baulichen Anschlussbereichen.

Die bisherigen sehr hohen Kosten für den Grundstückserwerb in 2019 und die bisherigen sehr hohen Baukosten bis 2023 sind dem Sachverständigen bekannt, werden aber aus Datenschutzgründen hier nicht genannt.

Der Immobilienmarkt reagiert auf unfertige Objekte aber rel. empfindlich, bei denen noch o.g. erhebliche Fertigstellungs-

#### 9

### **Baulicher Zustand:**

arbeiten erforderlich sind. Das bedeutet, dass nicht einfach von den bisher angefallenen reinen sehr hohen Baukosten inkl. der sehr hohen Grundstückserwerbskosten abzgl. der erheblichen Fertigstellungskosten ausgegangen werden kann, die je nach zukünftiger Planung und Ausstattung im Übrigen sehr unterschiedlich ausfallen werden. Es müssen daher in den Bewertungsansätzen Anpassungen vorgenommen werden, da der Immobilienmarkt auf derartige unfertige Objekte entsprechend reagiert.

Ausstattungsstandard:

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale / Fertigstellungsarbeiten, bzw. ggf. Bauschäden:

sehr guter, stark gehobener, überdurchschnittlicher Ausstattungsstandard, soweit fertiggestellt

an versch. Stellen größere Beiarbeiten und Fertigstellungsarbeiten überwiegend in den Außenbereichen, geringfügig innen erforderlich, die hier nicht alle im Detail aufgelistet werden, sowohl tlw. in baulicher, bzw. tlw. in technischer Hinsicht

endgültige Hof-/Wegebefestigungen und Befestigungen im Rampen-/Außentreppenbereich/Eingangsstufen fehlen

Hofbefestigungen, Garagenstellplatzbefestigungen, fehlen im Außen-KG / Tor KG fehlt.

Entwässerung / Leitungsbau in Teilber. der Außenanlagen

Fassadensockelarbeiten Endfertigstellung in Teilbereichen (Haus / Terr. / Schwimmbecken)

Beiarbeiten Haustür erforderlich

große Terrasse EG und Flachdach Garagenbau EG / mit Endbelägen, allen Anschlussbereichen, Mauerabdeckungen erforderlich

gr. Dachterrasse im Staffelgeschoss mit Endbelägen, alle Anschlussbereiche erforderlich / Geländer fehlt tlw.

Bitumenabklebungen Terrasse / Dachterrasse haben aufgrund der fehlenden Endfertigstellung der Beläge tlw. gewisse witterungsbedingte Abnutz.erschein. Es besteht die Gefahr von Feuchteeinwirkungen im Objekt, je länger die Endfertigstellung der großen Terrasse im EG und der großen Dachterrasse im Staffelgeschoss nicht mit endgültigen Belägen und weiteren Abdichtungen auch an den Anschlusspunkten fertiggebaut ist. (Unsicherheitsfaktor)

schwebende Flachdach-Dachterrassenüberdachung als Holzkonstr. noch zu verkleiden und ggf. abzudichten

rückseitiger Außentreppenbelag noch erforderlich

rückseitige Gartenanlage noch zu erstellen

in Teilber. Einfriedung zu erneuern

in Teilber. Metallabdeck. des Flachdachrands fertigzustellen

versch. Technik des Schwimmbeckens, u.a. Kanalanschluss über Hebeanlage, und Anschluss Wärmepumpe sind It. Auskunft des Ehemanns der Geschäftsführerin der ... GmbH noch nicht vorh. (Technikraum im KG ist durch einen Fachbetrieb zu überprüfen)

Treppe innen (OG-Staffelgeschoss) seitlich noch zu verkleiden

elektr. Endanschlüsse in Teilber. noch vorzunehmen

versch. Elektroanschlüsse Lampen / etc. im Außenbereich noch vorzunehmen

im Technikraum ist erkennbar, dass noch versch. elektr. Anschlüsse vorgenommen werden müssen (ist durch einen Fachbetrieb zu überprüfen)

versch. techn. Bereiche sollten von einer Fachfirma auf deren Funktionsfähigkeit hin überprüft werden, da diesbezüglich keine techn. Prüfungen vorgenommen wurden, und diesbezüglich keine Haftung übernommen werden kann

Unsicherheitsfaktor, da die kompletten techn. Anlagen, die vom Ehemann der Geschäftsführerin der ... GmbH beschrieben wurden, auf dem oberen Flachdach nicht im Detail eingesehen werden konnten

siehe auch wichtige Anmerkungen auf Seite 3 des Exposés bzgl. der in Teilbereichen vorhandenen Unstimmigkeiten gegenüber dem genehmigten Bauantrag / Einliegerwohnung noch ohne Genehmigung / Schwimmbecken u. Garagendach wurden als Grünfläche beantragt / gr. Überdachung über der Dachterrasse sollte kleiner ausgeführt werden / ein Rückbau zumindest der gr. Überdachung und der Überschreitung der hinteren Baugrenze wird unterstellt (insg. aber Unsicherheitsfaktor bzgl. der versch. o.g. Punkte)

## <u>Verkehrswertermittlung:</u>

Bodenwert 1.070.000 €
Sachwert 2.630.000 €
Ertragswert 2.600.000 €

Gewichtung der Verfahrensergebnisse 2.621.000 €

#### Verkehrswert 2.620.000 €

Dieses Exposé ist lediglich ein kleiner Auszug aus dem Gutachten und ersetzt nicht das für das Zwangsversteigerungsverfahren erstellte komplette Gutachten.