

Kubaturermittlung gemäß ÖNORM B 1800

Bürogebäude, Werkstatt und Lager Erdbau Monz
Kat. Gem.: 81004 Fritzens Gst-Nr. 1228/7

Halle						
Bauteil	UK [m.ü.A.]	OK [m.ü.A.]	Höhe [m]	Länge [m]	Breite [m]	Kubatur [m3]
Fostschürze	548,13	548,77	0,64	96,05	0,7	43,03
Mechanikergrube	547,47	548,77	1,3	7,6	1,8	17,78
Bodenplatte	548,77	549,3	0,53	25,21	15,21	203,23
Gebäude	549,3	556,345	7,045	25,21	15,21	2.701,36
Summe Halle						2.965,40
Bürogebäude						
Bauteil	UK [m.ü.A.]	OK [m.ü.A.]	Höhe [m]	Länge [m]	Breite [m]	Kubatur [m3]
Fostschürze	548,13	548,67	0,54	52,5	0,7	19,84
Bodenplatte	548,67	549,3	0,63	10,5	10,5	69,46
Gebäude	549,3	552,485	3,185	10,5	10,5	351,15
Summe Büro						440,45

Außenanlage	
Bauteil	Fläche lt. Baurecht [m2]
Grundstücksfläche	2.093,00
Halle	383,44
Büro	110,25
Außenanlage	1.599,31